



ここで用いている面積は特に明記のない場合は延べ面積を使用しています。実際のおすまいと金額を比較する際の目安として下さい。ここに掲載されている画像等の無断転載はご遠慮下さい。

～伝統構法で土壁の補修を中心に工事をする場合～

○土壁の修繕または新設・・・土壁を中塗りまで落として塗りなおす工事です



主に経年劣化で土壁が傷んでいます。劣化部を含め周辺まで修繕します。



中塗りまで除去して、下地から健全な状態にします。



これで完成です。本来の土壁の機能も見栄えも回復しました。

50㎡

100㎡

参考工事金額 約 10万円～25万円

○礎石等基礎の補修・・・礎石や延石等をコンクリートで固定したり、礎石と柱の接地面を大きくする工事です



古い礎石が当時のままになっています。



このままでは地震のときに礎石が沈下したり、柱がずれ落ちたりします。



礎石の周りを鉄筋コンクリートで固め、礎石の沈下を防止します。

50㎡

100㎡

参考工事金額 約 15万円～30万円

○足固め・根がらみの設置・・・地震の揺れによって柱の足元がばらばらに動くのを防止する工事です



柱の足元に何も付いておらず、このままでは地震時の揺れによって柱がばらばらの方向に動きます。



柱や土台の根継や入れ替えをして健全化した後に、柱の足元に根がらみ・足固めを施工します。



足固めの設置完了です。これで地震時でも簡単に柱がずれません。

50㎡

100㎡

参考工事金額 約 10万円～20万円

50㎡

100㎡

組合せ参考工事金額 約 35万円～75万円

(参考セット:土壁の修繕+礎石等基礎の補修+足固め・根がらみの設置)

20万円

20万円

10万円

助成額合計

最大 50万円

※平成 24 年 10 月から平成 25 年 7 月までのまちの匠申請建物(50㎡～100㎡)から平均工事金額を算出しています。※工事金額はあくまで参考とお考えください。立地条件、施工業者、材料、工法、時期などで、金額が変わります。